

Pour la préparation du véhicule MAGPOWER e-Bombers, nous vous remercions de bien vouloir suivre et vérifier chacune des étapes indiquées ci-dessous :

ÉTAPES	VALIDATION
1. Montage du guidon	
2. Montage des commodos	
3. Montage et réglage des rétroviseurs	
4. Enclenchement du disjoncteur principal (boîtier ON/OFF sous la selle)	
5. Mettre en charge la batterie (connecteur de charge sous la selle)	
6. Contrôle de la pression des pneus (avant : 2,2 bar / arrière : 2,4 bar)	
7. Contrôle des éclairages et indicateurs de direction	
8. Contrôle des serrages des éléments de sécurité	
9. Contrôle du fonctionnement du capteur sécurité de béquille	
10. Contrôle des systèmes de frein (AV/AR)	
11. Bridage du véhicule 30 km/h, connecter le fil noir > fil orange (cf schéma)	
12. Bridage du véhicule 35 km/h, connecter le fil noir > fil gris	
13. Bridage du véhicule 50 km/h, connecter le fil noir > fil violet	
14. Bridage du véhicule 55 km/h, connecter le fil noir > fil marron	
15. Ne pas connecter le fil noir, pour une vitesse maximale de 65 km/h	
16. Essai sur route du véhicule (2 ~ 5 km)	

